

現場安全 危険分析レポート

出力日時: 2026/04/10 16:22:09



1. 総合評価

画像は、山間部で進行中の土木工事現場を示しており、主に擁壁構造物の建設とコンクリート打設作業が行われている（または準備中）と推測されます。コンクリートミキサー車とコンクリートポンプ車が稼働状態にあると見られ、重機による作業が活発です。擁壁構造物周辺では高所作業が伴い、仮設手すりが設置されているのが確認できます。地面は未舗装であり、一部に資材が散乱している箇所も見受けられます。全体として、重機との接触、墜落・転落、挟まれ・巻き込まれ、落下物、転倒・滑りといった、建設現場における一般的な安全リスクが確認されます。

2. リスク要約表

N o	リスク 項目	危険な理由	重 大 度	推奨対策
1	重機接 触	コンクリートミキサー車、ポンプ車な どの重機稼働。死角、旋回、後退時の 接触リスク。	高	重機稼働時の誘導員配置、作業員 の重機接近禁止、死角確認の徹 底。
2	墜落・ 転落リ スク	擁壁構造物周辺での高所作業。仮設手 すりの不備や未設置、足元の不安定に よる転落リスク。	高	高所作業箇所の墜落防止措置の確 認・強化、仮設手すりの点検と補 強。
3	挟ま れ・巻 き込ま れ	コンクリートポンプ車のブームやポン プ機構、ミキサー車のドラムなど稼働 部への接触リスク。	中	重機稼働時の作業範囲の明確化、 安全距離の確保、作業員への注意 喚起。
4	落下物	ポンプ車ブームからのコンクリート飛 散・落下、高所作業からの工具・資材 落下、斜面からの落石リスク。	中	上方作業時の安全確認、落下物防 止策の徹底（ネット、シート）、 頭上注意。
5	転倒・ 滑り	未舗装の地面の凹凸、散乱したケーブ ル・資材、泥や濡れたコンクリートに よる滑り・つまずきリスク。	中	足元の整理整頓、清掃の徹底、ケ ーブルの固定または整理、通路の 確保。
6	保護具 未着用	画像で作業員が確認できないため不 明。未着用の場合、事故発生時の負傷 の重大性が高まるリスク。	不 明	全作業員への適切な保護具（ヘル メット、安全帯、安全靴等）の着 用義務付けと巡視指導。

3. 詳細リスク

3-1. 重機接触

- 観察事項: コンクリートミキサー車とコンクリートポンプ車が近接して停車しており、作業が行われている可能性があります。背景には他の車両も未舗装路を走行しているのが見えます。
- 想定される事故: 作業員が車両の死角に入り、重機の発進・後退・旋回時やアウトリガーの展開時に接触し、轢かれたり挟まれたりする可能性があります。
- 重大度の根拠: 重機との接触事故は、身体の切断、骨折、内臓損傷、窒息など重篤な外傷を伴い、死亡に至る可能性が非常に高いため。

3-2. 墜落・転落リスク

- 観察事項: 擁壁構造物が建設されており、作業場所は高所であることが推測されます。構造物の端部には仮設手すりが設置されていますが、その設置状況や強度は画像からは不明です。
- 想定される事故: 作業員が擁壁の作業面や縁部から足を踏み外したり、手すりの不備や未設置箇所から転落したりする可能性があります。
- 重大度の根拠: 高所からの転落は、頭部外傷、脊椎損傷、多発骨折など重篤な傷害を引き起こし、死亡に至る可能性が非常に高いため。

3-3. 挟まれ・巻き込まれ

- 観察事項: コンクリートポンプ車のブームが展開されており、その下方や周辺で作業が行われる可能性があります。コンクリートミキサー車のドラムも回転機構を持つ部位です。
- 想定される事故: ポンプ車のブームの伸縮・旋回時、またはポンプやミキサー車のドラム、排出シュートなどの稼働部に身体の一部を挟まれたり巻き込まれたりする可能性があります。ホースの破損や離脱による巻き込みも考えられます。
- 重大度の根拠: 挟まれ・巻き込まれ事故は、骨折、切断、挫滅などの重い負傷を引き起こす可能性があり、場合によっては死亡に至る可能性もあるため。

3-4. 落下物

- 観察事項: コンクリートポンプ車のブームが上方に伸びています。擁壁構造物の建設現場であるため、上部での作業が推測されます。
- 想定される事故: ポンプ車のブーム先端や配管部分からコンクリートが落下したり、高所作業中の工具や資材が落下したりする可能性があります。また、擁壁上部や斜面からの落石や落土の可能性も推測されます。
- 重大度の根拠: 落下物が作業員に直撃した場合、頭部や身体への衝撃により、重篤な打撲、骨折、脳損傷など、負傷の可能性が高いため。

3-5. 転倒・滑り

- 観察事項: 作業現場の地面は未舗装の土であり、凹凸がある可能性があります。ポンプ車周辺にケーブル類が地面に置かれています。また、木材などの資材が散乱している箇所も見られます。コンクリート打設作業に伴う濡れた地面やコンクリートの飛散も推測されます。
- 想定される事故: 作業員が足元のケーブルや散乱した資材につまずいたり、未舗装の凹凸路面や滑りやすい泥・コンクリートで足を滑らせたりして転倒する可能性があります。
- 重大度の根拠: 転倒により、打ち身、捻挫、骨折などの負傷、あるいは頭部を強打することによる重傷につながる可能性があるため。特に、重機や高所の近くでの転倒は、二次災害のリスクを高めま

す。

3-6. 保護具未着用

- 観察事項: 画像に作業員の姿は明確には確認できません。
- 想定される事故: (不明)もし作業員がヘルメット、安全帯、安全靴、保護メガネなどの適切な保護具を着用していなかった場合、上記に挙げた様々なリスク（墜落、落下物、重機接触、転倒など）による負傷の重大性が著しく増大します。
- 重大度の根拠: (不明)保護具の未着用が直接的な事故原因となることは稀ですが、事故発生時の傷害の重大性を高めるため、極めて重要なリスク要因となります。

4. 是正計画

4-1. 即時対応

- **作業前確認と危険予知活動（KY活動）の実施:**

- **誰が:** 作業責任者および全作業員
- **何を:** 当日の作業内容、使用重機、作業範囲、主要な危険箇所（重機、高所、足元）を確認し、具体的な危険源と対策を共有する。
- **どのように:** 作業開始前に集合し、画像で確認された重機周辺、擁壁上部、足元の危険（ケーブル、資材）に特化したKY活動を実施する。

- **重機運転手への安全指導と誘導員の配置:**

- **誰が:** 現場責任者および重機誘導員
- **何を:** 重機の死角を理解させ、後方確認、安全速度の厳守を徹底させる。重機稼働時は必ず誘導員を配置し、作業員への注意喚起と車両の安全誘導を行う。
- **どのように:** コンクリートミキサー車やポンプ車などの重機が稼働する際は、車両の周囲に立ち入らないよう注意喚起し、誘導員は目立つ服装（高視認性ベスト）を着用し、明確な合図で誘導を行う。

- **高所作業箇所の安全確認:**

- **誰が:** 現場責任者および安全担当者
- **何を:** 擁壁構造物周辺の仮設手すりや開口部の防護柵の設置状況、強度、作業床の状態を目視で確認し、不備があれば速やかに是正する。
- **どのように:** 作業開始前に墜落危険箇所を点検し、手すりのグラつき、隙間の有無、足場板の固定状況などを確認する。不足している場合は、追加設置または補強を行う。

- **足元の整理整頓と清掃:**

- **誰が:** 全作業員
- **何を:** 作業通路や重機周辺、作業場所の足元に散乱しているケーブル、木材、資材などを撤去・整理する。コンクリートの飛散箇所は速やかに清掃する。
- **どのように:** 作業開始前、作業中、作業終了時に「5S活動（整理・整頓・清掃・清潔・躰）」を意識し、こまめに足元を確認し、不要なものを片付け、コード類は固定するか高所に通すなどの対策を実施する。

4-2. 中期対応

- **包括的なリスクアセスメントと作業計画の見直し:**

- **誰が:** 現場責任者、安全衛生管理者、関係協力会社
- **何を:** 現場全体の潜在的な危険源を洗い出し、リスク評価を行い、具体的なリスク低減策を作業手順書に盛り込む。
- **どのように:** 定期的な安全協議会やリスクアセスメント会議を開催し、重機配置計画、作業動線、高所作業計画、資材搬入計画などを総合的に見直し、安全性を最優先した作業計画を策定・実施する。

- **安全教育・訓練の強化:**

- **誰が:** 現場責任者、安全衛生管理者
- **何を:** 重機作業、高所作業、コンクリート打設作業に従事する全ての作業員に対し、リスクに関する知識、安全な作業方法、保護具の正しい使用方法についての教育・訓練を定期的を実施する。
- **どのように:** 新規入場者教育に加え、定期的に重機誘導訓練、緊急時の対応訓練、保護具着用状況の確認と指導、KY活動の質の向上を図るための教育を行う。

- **保護具着用状況の徹底と管理体制の強化:**

- **誰が:** 現場責任者、安全衛生管理者、職長
- **何を:** 全ての作業員に対し、作業内容に応じた適切な保護具（ヘルメット、安全帯、安全靴、保護メガネ等）の着用を義務付け、その着用状況を日常的に巡視・指導する。
- **どのように:** 保護具の点検基準を定め、破損・劣化した保護具は速やかに交換させる。保護具未着用者には作業を一時中断させ、着用指導を行う。

5. 補足事項

- 画像からは、具体的な作業員の人数、彼らが着用している保護具の種類と状況、作業手順の詳細、天候条件、現場の安全管理体制（安全パトロール、連絡体制など）を判断することはできませんでした。これらの情報が明確であれば、より詳細な安全対策を講じることが可能です。
- 周囲の斜面や森林の状況から、落石や地滑りなどの自然災害リスクも考慮し、必要に応じて斜面安定化対策や避難計画を策定することが望ましいです。
- 定期的な安全巡視と改善活動を通じて、継続的に現場の安全レベルを向上させることが重要です。特に、重機と人が混在する場所では、明確な作業分離や通行区分の設定が不可欠です。